Flächeneingabe der Gebäudehülle

Verschattung bei transparenten Bauteilen

		Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Orientierung	U-Wert [W/m²K]	F_ϑ	Abzug	A_i [m²]	H_T [W/K]	zusätzliche Verschattung	Überstand	Abstand zu Fenstermitte	**Überhang $F_{o,i}$**	Ausragung	Abstand zu Fenstermitte	**Seitenblende $F_{f,i}$**	Höhen zu Fenstermitte	Abstand	**Umgebung $F_{h,i}$**	**$F_{h,i}$ x $F_{o,i}$ x $F_{f,i}$**	**$F_{w,i}$**	**$F_{v,i}$**	Glasanteil	g-Wert
1	O: 1 AW01 / U: 0,167	1		56,4	West	0,17	1,00		56	9															
2	O: 1 AW01 / U: 0,167	1		49,6	Süd	0,17	1,00		50	8															
3	O: 1 AW01 / U: 0,167	1		56,4	Ost	0,17	1,00		56	9															
4	O: 1 AW01 / U: 0,167	1		78,3	Nord	0,17	1,00		78	13															
5	O: 2 B01 / U: 0,271	1		97,9	Horizontal	0,27	0,80		98	21															
6	O: 3 B02 / U: 0,208	1		2,2	Horizontal	0,21	1,00		2	0															
7	O: 4 T01 / U: 0,203	1		55,2	West	0,20	1,00		55	11															
8	O: 4 T01 / U: 0,203	1		55,2	Ost	0,20	1,00		55	11															
9	T: 41 F01 / U: 1,1	2	1,3	0,9	West	1,10	1,00	x	2	3				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	74%	0,60
10	T: 41 F01 / U: 1,1	1	1,3	0,9	Süd	1,10	1,00	x	1	1				0,95			0,95			0,95	0,86	0,78	0,95	74%	0,60
11	T: 42 F02 / U: 1,01	2	2,2	2,2	West	1,01	1,00	x	10	10				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	84%	0,60
12	T: 42 F02 / U: 1,01	1	2,2	2,2	Ost	1,01	1,00	x	5	5				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	84%	0,60
13	T: 42 F02 / U: 1,01	1	2,2	2,2	Nord	1,01	1,00	x	5	5				0,95			0,95			0,95	0,86	0,80	0,95	84%	0,60
14	T: 43 F03 / U: 1,03	1	1,1	2,2	Ost	1,03	1,00	x	2	2				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	81%	0,60
15	T: 43 F03 / U: 1,03	2	1,1	2,2	Nord	1,03	1,00	x	5	5				0,95			0,95			0,95	0,86	0,80	0,95	81%	0,60
16	T: 44 F04 / U: 1,09	1	2,2	1,1	Ost	1,09	1,00	x	2	3				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	77%	0,60
17	T: 45 F05 / U: 0,99	1	4,1	2,2	Ost	0,99	1,00	x	9	9				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	87%	0,60
18	T: 46 F06 / U: 1,06	1	2,2	1,3	Nord	1,06	1,00	x	3	3				0,95			0,95			0,95	0,86	0,80	0,95	80%	0,60
19	T: 47 F07 / U: 1,13	1	1,6	1,0	Nord	1,13	1,00	x	2	2				0,95			0,95			0,95	0,86	0,80	0,95	74%	0,60
20	T: 48 V01 / U: 1,56	2	0,9	1,4	West	1,56	1,00		-43	-68				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	78%	0,60
21	T: 48 V01 / U: 1,56	2	0,9	1,4	Ost	1,56	1,00		3	4				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	78%	0,60
22	T: 49 P01 / U: 0,97	1	1,9	2,2	West	0,97	1,00	x	4	4				0,95			0,95			0,95	0,86	0,87	0,95	86%	0,60
23	-																								
24	-																								
25	-																								
26	-																								
27	-																								
28	-																								
29	-																								
30	-																								
31	-																								
32	-																								
33	-																								